

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wraz z montażem wykładziny PVC na trzech klatkach schodowych w budynku Uczelni przy ul. Sienkiewicza 50”.

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca na przygotowaniu powierzchni schodów i spoczników na trzech klatkach schodowych w budynku Uczelni przy ul. Sienkiewicza 50, wykonanej z płytek lastrykowych, położenie/przyklejenie wykładziny heterogenicznej LG Hausys Durable Grand DU90007 i Grand DU90008 o łącznej powierzchni ok 95m², wraz z wywinięciem cokołu do wysokości 10 cm.
2. Wymiary klatek schodowych:
 - 1) klatka schodowa w budynku A – schody ze spocznikami bez cokolika około 31 m²;
 - 2) klatka schodowa w budynku C nr 1 – same schody bez cokolika około 32 m²;
 - 3) klatka schodowa w budynku C nr 2 – same schody bez cokolika około 32 m².
3. Do podanych w pkt 2 orientacyjnych powierzchni schodów należy doliczyć powierzchnię cokolika o wysokości 10cm.
4. **Termin realizacji do 31.03.2022r.**
5. Okres gwarancji na wykonana usługę 3 lata.
6. W zakresie prac przygotowawczych zawiera się:
 - 1) zdemontowanie nakładek antypoślizgowych narożnych umieszczonych na stopniach
 - 2) wyszlifowanie powierzchni i przygotowanie do montażu wykładziny;
 - 3) przygotowanie stopnia poprzez wyrównanie, jeśli będzie taka potrzeba;
 - 4) zagruntowanie powierzchni schodów odpowiednim preparatem;
 - 5) montaż wykładziny na stopniach i podstopniach wraz z cokolikiem (kolor wykładziny na stopniach i podstopniach do ustalenia z Zamawiającym przed realizacją zamówienia);
 - 6) spawanie wykładziny;
 - 7) montaż zdemontowanych wcześniej nakładek antypoślizgowych na stopnie.
7. W zakresie prac Zamawiający przygotowuje cokolik do montażu (skuje płytki i wyrówna powierzchnię ściany).
8. **Zamawiający zaleca przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca powinien zgłosić się do biura Kanclerza pokój 16A, w budynku Uczelni przy ul. Sienkiewicza 50 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.**