

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont istniejącej infrastruktury służącej osobom niepełnosprawnym. Remont łazienki damskiej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

I. Roboty budowlane

1. Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych pow. do 2 m², poszerzenie otworu drzwi wejściowych o 10 cm (do szerokości 90 cm), – szt. 4,
2. Skucie posadzek z płytek ceramicznych, położenie posadzki z płytek ceramicznych układanych metodą regularną, płytki o wymiarach 40x40 cm (wygląd i kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym)– ok. 8 m²,
3. Skucie ścian z płytek ceramicznych – ok 42 m² , ułożenie ściany z płytek ceramicznych układanych metodą regularną, płytki o wymiarach 40x40 cm (wygląd i kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym) – ok. 25 m²,
4. Rozebranie ścianek z cegieł z zaprawą cem- wap., o grubości ścianki ¼ cegły (częściowe uzupełnienie ścian po zdemontowanych drzwiach w okolicy WC) – ok 12,27 m²,
5. Przeniesienie umiejscowienia WC wraz z wymiana rur odpływowych– 1 szt.
6. Usunięcie gruzu z budynku i jego wywiezienie – ok. 3,31 m³,

II. Roboty instalacyjne

1. Demontaż ustępu z miską fajansową wraz z podejściami, montaż jednego ustępu ze spluczką, miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych z deską wraz z montażem wszystkich niezbędnych zaworów przy WC – komplet 2 szt.
2. Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCV, na ścianach– 9 m,
3. Montaż rurociągu z PCV kanalizacyjne, na ścianach – ok. 9 m,
4. Demontaż umywalki wraz z podejściami, montaż umywalki pojedynczej porcelanowej bez postumentu - umywalka dla niepełnosprawnych wraz montażem wszelkich niezbędnych zaworów – komplet 1szt,
5. Demontaż baterii umywalkowej, montaż baterii umywalkowej lub zmywakowej, ściennej, bezdotykowej– komplet 1 szt,
6. Demontaż grzejnika żeliwnego członowego, powierzchnia ogrzewalna do 5.0 m², montaż grzejnika aluminiowego 10 żeberek, wysokość 600 mm, kolor biały lakierowany moc grzejnika dostosowana do potrzeb łazienki – komplet 1 szt.,
7. Wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej rur, próba zasadnicza pulsacyjna,
8. Wykonanie zabudowy sufitu podwieszanego z płyt kartongipsowych wraz z elementami instalacyjnymi – 8 m²,
9. Zabudowa z kartongipsu rur przypodłogowych, rury centralnego ogrzewania (modernizacja rur centralnego ogrzewania)– 3 m,
10. Zabudowa z kartongipsu rur przyściennych, pionów i poziomów kanalizacyjnych – 3 m,

11. Wykonanie zakończenia instalacji sanitarnych poprzez wbudowanie instalacji sanitarnej i połączenie z instalacją sanitarną sąsiedniej łazienki – 1 m,
12. Montaż ościeżnicy regulowanej z trzema zawiasami – 1 szt.
13. Montaż drzwi płytowych 1szt 90 cm szerokości 200cm wysokości z uchwytem drzwiowym ułatwiającym zamykanie drzwi (wygląd i kolor dostosowane do kolorystyki i wyglądu drzwi w pracowniach MCSM, (do uzgodnienia z zamawiającym) – szt.1,
14. Montaż nowych kratki wentylacyjnych – szt. 2,
15. Montaż nowej kratki odpływowej przypodłogowej – szt. 1,
16. Wymiana parapetu, z gresowego na granitowy wymiary 33 cm x 140 cm (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) – szt. 1,
17. Malowanie tynków wewnętrznych farba emulsyjna, co najmniej dwukrotnie i sufitów z przetarciem tynków – 30 m2,
18. Montaż zaworu czerpalnego ze złączką do węża – 1 szt.,

III. Roboty elektryczne

1. Montaż i instalacja dzwonka alarmowego „potrzebuje pomocy” przy toalecie na wysokości 40 cm od posadzki wraz z montażem dzwonka alarmowego na zewnątrz łazienki – szt. 1,
2. Montaż opraw oświetleniowych z czujnikami ruchu na wykonanym suficie podwieszanym (oprawy obecnie zamontowane w łazience) – 3 szt,
3. Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, w ramach jednego systemu – szt. 2,
4. Zamontowanie istniejącej czujki alarmowej po wykonaniu prac remontowych – szt. 1,
5. Wymiana instalacji elektrycznej,

IV. Wyposażenie

1. Demontaż lustra, montaż lustra uchylnego na wysokości od 85 cm do 200 cm – komplet 1 szt.,
2. Demontaż suszarki do rąk, montaż na wysokości 95 cm suszarki do rąk firmy Schild 410 2300 W stal nierdzewna (lub równoważne) – komplet 1 szt.,
3. Montaż poręczy uchylnej i stałej przy umywalce – komplet 1 szt.,
4. Montaż poręczy uchylnej i stałej przy ubikacji – komplet 1 szt.,
5. Demontaż podajnika do papieru i montaż podajnika papieru toaletowego firmy Schild XXL Jumbo stal nierdzewna szczotkowana (lub równoważne) – komplet 1 szt.,
6. Montaż folii okiennej o wymiarach 150 cm x 52 cm – szt. 2,
7. Demontaż i montaż pojemnika na papier i dozownika mydła – komplet 1 szt.,

*Wszystkie materiały i wyposażenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zapewnia wykonawca w ramach wynagrodzenia zawartego w jego ofercie.

* Przed każdym elementem końcowym do którego doprowadzane jest zasilanie w wodę, konieczne jest zamontowanie zaworów odcinających.

* W przypadku konieczności dostosowania instalacji elektrycznej do zmian związanych z przystosowaniem łazienki do planowanych zmian, zapewnić jej dostosowanie.